

ŽELEZNIČNÍ STANICE ÚSTÍ NAD ORLICÍ - VÝPRAVNÍ BUDOVA ČP. 684 -



INVENTARIZACE UMĚLECKOŘEMESLNÝCH PRVKŮ A DETAILŮ

svazek B

součást elaborátu stavebně historického průzkumu

PRO NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV – ÚSTŘEDNÍ PRACOVISŤE

ZPRACOVALY:

Bc. Kamila Ungrádová
Bc. Jana Marková

2011

Obsah:

Úvod

Zděné prvky (exteriér, interiér)

8 listů

Podlahy (exteriér, interiér)

5 listů

Exteriérové prvky

21 listů

Výplně otvorů

63 listů

Truhlářské prvky

6 listů

Zámečnické prvky

19 listů

Půdorysné plány se zakreslením prvků
sklep

1. patro

2. patro

podkroví

krov

Nádraží Ústí nad Orlicí

Inventarizace hodnotných uměleckořemeslných prvků a detailů

Zpracovaly:
Bc. Kamila Ungrádová
Bc. Jana Marková

Konzultant:
doc. Ing. Michael Rykl

V inventarizačních kartách jsou obsaženy všechny hodnotné prvky z doby výstavby v roce 1874, pro úplnost jsou ale zaznamenány i některé mladší prvky. V mnoha případech se prvky v objektu opakují, liší se pouze barevným nátěrem, truhlářskými či zámečnickými výrobky. Pro každý typ prvku je tedy z celé skupiny vybrán jeden jako zástupný, který je uveden na kartě, s upřesněním umístění. Různé typy truhlářských a zámečnických výrobků jsou zaznamenány ve zvláštních kartách.

Dále karty obsahují výčet ozdobných prvků uplatňujících se především na fasádách, součástí jsou i atypické prvky doplňující stavbu. Je uveden přehled základních typů použitých podlahových krytin.

Některé místnosti nebyly během provádění průzkumu v terénu přístupné. Prvky v těchto místnostech jsou nafoceny pouze ze sousedních prostor, případně nejsou zaznamenány vůbec. Jedná se o místnosti číslo 004 – 009, 105, 107, 108, 109, 109a, 110, 111, 112, 122, 123, 124, krov nad velkou a prostřední budovou.

Práce v terénu probíhala v červnu 2011. Zpracování karet v červnu a červenci 2011. Všechny prvky byly nafoceny včetně detailů, hodnotné prvky byly změřeny a digitálně zakresleny. Lokace veškerých prvků je vyznačena v příložených půdorysech a pohledech.

Inventarizace – seznam prvků na samostatných listech

EXTERIÉR

Prvky zděné, kamenné, dřevěné a kovové

A – nárožní armování

S – sokl

KO – kamenné ostění

OO – omítkové ostění

Š – šambrány oken

R – římsy

P – pilastry

M – dekorativně prořezávaná výplň mezi hambalkem a krokvemi

krokve – ozdobně vyřezávaná zhlaví

zhlaví stropních trámů – ozdobně vyřezávaná zhlaví

B – bedněný štít

H – ozdobné hrázdění

S 1 – sloup s pásky a dekorativní prořezávanou výplní mezi pásky a vaznicí

S 2 – přízední sloup s pásky a dekorativní prořezávanou výplní mezi pásky a vaznicí

schodiště v malé budově (v západním křídle)

schodiště ve velké budově (ve východním křídle)

zábradlí – pražské nástupiště

výlevka – na levé straně před pražským nástupištěm

pumpa – před západním průčelím malé budovy (západním křídlem)

dešťové svody – litinové, původní

tabulka s nadmořskou výškou – severní průčelí velké budovy (východní křídlo), litina
komíny a výdechy – celá budova; z režného cihelného zdiva

INTERIÉR

Zámečnické prvky

- ZA 1 – okenní závěs historický, zapuštěný, bambulkový
- ZA 2 – okenní závěs novodobý
- ZA 3 – okenní obrotník se žalud. zak.
- ZA 4 – okenní oliva s osmibokým prof.
- ZA 5 – okenní oliva s kuželovými držadly
- ZA 6 – okenní klika na zaobleném štítu
- ZA 7 – okenní půloliva typu Elegant
- ZA 8 – okenní oliva typu Elegant
- ZA 9 – rohovník
- ZA 10 – okenní klika s ohnutou úpravou na štítu se segmentovým zakončením
- ZA 11 – okenní klika s ohnutou úpravou na štítu s přímým zakončením
- ZA 12 – okenní klika s olivou na obdélném štítu s oblými rohy
- ZA 13 – okenní oliva typu Elegant na štítu s odsazenými oblými konci
- ZA 14 – okenní oliva typu Elegant na štítu s oblými konci
- ZA 15 – dveřní závěs novodobý s oblým zakončením
- ZA 16 – dveřní závěs historický s kuličkami na kuželových koncích
- ZA 17 – dveřní klika typu Elegant s obdélným štítkem s oblými rohy
- ZA 18 – dveřní klika s kuželovou rukojetí a obdélným štítkem se zkosenými rohy
- ZA 19 – dveřní klika s kuželovou rukojetí a děleným štítkem
- ZA 20 – dveřní klika s kanelovanou rukojetí a děleným štítkem
- ZA 21 – dveřní klika novodobá

ZA 22 – dveřní klika s obdélným štítkem s oblými rohy
ZA 23 – dveřní klika oblého tvaru s elipsovitým štítkem
ZA 24 – dveřní klika s hranatou rukojetí a geometrizujícím štítkem
ZA 25 – dveřní klika s kuželovou rukojetí a obdélným štítkem s odsazenými oblými konci
ZA 26 – klika typu Elegant s mělce vyklenutým štítkem
ZA 27 – dveřní klika
ZA 38 - ...

Truhlářské prvky, okenní parapety, zárubně

TR 1 – okenní parapet profilovaný
TR 2 – okenní parapet profilovaný
TR 3 – okenní parapet profilovaný
TR 4 – okenní parapet profilovaný
TR 5 – profilované obložení dveřní zárubně
TR 6 – profilované obložení okenního otvoru
TR 7 – profilované obložení dveřní zárubně
TR 8 – obložení dveřní zárubně

Dveře

D 1 – dveře dvoukřídlé, část. prosklené
D 2 – dveře dvoukřídlé, část. prosklené
D 4 – dveře dvoukřídlé část. prosklené
D 5 – dveře jednokřídlé, s nadsvětlíkem
D 6 – dveře dvoukřídlé část. prosklené
D 7 – dveře dvoukřídlé část. prosklené
D 9 – dveře dvoukřídlé část. prosklené
D 14 – dveře dvoukřídlé plné
D 15 – dveře jednokřídlé plné

- D 16 – dveře jednokřídlé plné
- D 17 – dveře jednokřídlé, pův. zcela plné, dnes částečně prosklené
- D 22 – dveře jednokřídlé plné
- D 23 – dveře jednokřídlé část. prosklené
- D 24 – dveře jednokřídlé plné
- D 26 – dveře jednokřídlé část. prosklené
- D 31 – dřevěná dělící zástěna, částečně prosklená, s jednokř. dveřmi
- D 34 – dveře jednokřídlé, částečně prosklené
- D 36 – dveře jednokřídlé plné
- D 40 – dveře jednokřídlé plné
- D 41 – dveře jednokřídlé, částečně prosklené
- D 42 – dveře jednokřídlé svlakové
- D 46 – dveře jednokřídlé sbíjené

Okna

- O 1 – okno čtyřkřídlé jednoduché
- O 2 – okno čtyřkřídlé špaletové jednoduché
- O 3 – okno dvoukřídlé špaletové, s půlkruhovým nadsvětlíkem
- O 3a – okno dvoukřídlé špaletové, s půlkruhovým nadsvětlíkem
- O 4 vnitřní – vnitřní křídla dvoukřídlého špaletového dvojitého okna s nadsvětlíkem
- O 4 vnější – vnější křídla dvoukřídlého špaletového dvojitého okna s nadsvětlíkem
- O 6 vnitřní – vnitřní křídla dvoukřídlého špaletového dvojitého okna
- O 6 vnější – vnější křídla dvoukřídlého špaletového dvojitého okna
- O 6a vnitřní – vnitřní křídla dvoukřídlého špaletového dvojitého okna
- O 6a vnější – vnější křídla dvoukřídlého špaletového dvojitého okna
- O 9 vnitřní – vnitřní křídla dvoukřídlého špaletového dvojitého okna
- O 9 vnější – vnější křídla dvoukřídlého špaletového dvojitého okna
- O 14 – okno jednoduché jednokřídlé

O 16 – okno kruhové jednoduché, pevné

OK vnitřní – vnitřní okenice dvoukřídlého špaletového dvojitého okna

Podlahy

P 1 – dlažba teraco

P 2 – dlažba teraco

P 3 – dřevěná prkenná podlaha

P 4 – cihlová dlažba

P 5 – kamenná dlažba

P 6 – keramická dlažba v kuchyni (místnost 127)

P 7 – lité teraco

P 8 – betonová dlažba

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: A

Označení:	A - nárožní armování
Umístění:	velká budova - přízemí, 1. patro; malá budova - přízemí
Popis:	Velkou a malou budovu zdobí nárožní armatury, doplňují pohledové zdivo v exteriéru. Armování je kvádrové, střídají se kratší a delší kvádry, provedené v omítce.
Stav:	poškození povětrnostními vlivy
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Prvek: S

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	S - sokl
Umístění:	velká budova - přízemí; malá budova - přízemí
Popis:	Přízemí velké a malé budovy je opatřeno soklem. Dosahuje výšky 90cm. Je proveden z pískovcových kvádrů kladených na sebe do tří řad. V soklu otvory do sklepa s kamenným ostěním.
Stav:	poškození povětrnostními vlivy
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: KO

Označení:	KO - kamenné ostění
Umístění:	velká budova - přízemí, 1. patro; malá budova - přízemí
Popis:	Otvory velké a malé budovy v pohledovém zdivu jsou zdobeny ostěním. Ostění je provedeno z kamene, je zdobeno ušima, v horní části ho doplňuje nepravá bosáž provedená v omítce.
Stav:	zachovalé
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Prvek: OO

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	OO - omítkové ostění
Umístění:	prostřední budova - přízemí
Popis:	Otvory střední budovy jsou zdobeny ostěním. Ostění je provedeno v omítkě, natřeno bílou barvou, což kontrastuje s okolní světle žlutou omítkou. Ostění je profilované s výrazným odstupňním patky.
Stav:	lokální poškození drolením omítky
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Prvek: Š

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	Š - šambrány oken
Umístění:	velká budova - 2. patro; malá budova - 1. patro
Popis:	Okenní otvory v patrech velké a malé budovy jsou zdobeny šambránami. Šambrány jsou provedeny v omítce, jsou plastické, zdobené ušima.
Stav:	lokální poškození povětrnostními vlivy
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: R

Označení:	R - římsy
Umístění:	exteriér: prostřední budova - přízemí; interiér: místnosti č. 101, 102, 121
Popis:	V exteriéru se římsy dochovaly na obou nástupištích. V interiéru jsou římsy ve veřejně přístupných reprezentativních prostorech - ve vstupní hale, průchodu k nástupištím a bývalém dámském salónu (dnes čekárna).
Stav:	zachovalé
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



Detail římsy na Pražském nástupišti.



Detail římsy ve vstupní hale (m. č. 101).



Římsa v průchodu k nástupištím (m. č. 102).



Římsa v průchodu (m. č. 102).

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: P****INVENTARIZAČNÍ KARTA**

Označení:	P - pilastry
Umístění:	interiér: vstupní hala (místnost č. 101)
Popis:	Propojovací otvor ze vstupní haly do průchodu a dále k nástupištím je lemován šambránou a po stranách zdoben pilastry. Otvor byl navržen jako volný, dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem do něho byly vloženy po polovině 20. století.
Stav:	zachovalé
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Podlaha: P1**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	P1 - dlažba teraco
Umístění:	místnosti č. 101, 102, 114
Barva:	červená
Rozměry:	250 x 250 mm
Čas. zařazení:	3/4 20. století (může překrývat starší podlahu)



Dlažba ve vstupní hale, místnost č. 101.



Dlažba v průchodu,, místnost č. 102.


NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Podlaha: P2**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	P2 - dlažba teraco
Umístění:	místnosti č. 120, 121
Barva:	šedá
Rozměry:	300 x 300mm
Čas. zařazení:	3/4 20. století (může překrývat starší podlahu)



Dlažba v čekárně, místnost č. 121.



Dlažba v čekárně, místnost č. 121.

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Podlaha: P3

INVENTARIZAČNÍ KARTA


Označení:	P3 - dřevěná prkenná podlaha
Umístění:	místnost č. 106, pokoje bytů v horních podlažích
Povrch. úpr.:	bez nátěru nebo nátěr
Rozměry:	šířka prken různá dle stáří podlahy
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



Místnost č. 106 - nejširší prkno 43cm, kované hřebíky.



Místnost č. 106 - šířka prken cca 30cm.



Místnost č. 205 - šířka prken cca 30cm.



Místnost č. 206 - šířka prken cca 30cm.



Místnost č. 311 - šířka prkna cca 18cm (nová podlaha).



Místnost č. 406 - šířka prkna cca 30cm.

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Podlaha: P4**Označení:** P4 - cihlová dlažba**Umístění:** krov - místnosti č. 321, 402, 404, 405, 412**Barva:** červená**Rozměry:** 140 x 280 mm**Čas. zařazení:** z doby výstavby (1874)

Dlažba v krovu, místnost č. 321.



Dlažba v krovu, místnost č. 405.

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Podlaha: P5**Označení:** P5 - kamenná dlažba**Umístění:** krov - místnosti č. 407, 408, 411**Barva:** šedá**Rozměry:** 200 x 200mm**Čas. zařazení:** z doby výstavby (1874)

Dlažba v krovu, místnost č. 411.



Dlažba v krovu, místnost č. 411.

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Podlaha: P6**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	P6 - keramická dlažba v kuchyni
Umístění:	místnost č. 127
Barva:	okrová, červená, hnědá, s ornamenty
Rozměry:	140 x 140 mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874) až konec 19. století



Dlažba v kuchyni, místnost č. 127.



Dlažba v kuchyni, místnost č. 127.

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Podlaha: P7**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	P7 - lité teraco
Umístění:	schodiště, chodba - místnosti č. 113, 126, 201, 209, 301
Barva:	šedá
Rozměry:	-
Čas. zařazení:	období první republiky (oprava prošlapaných schodů, možná na pískovci)



Teraco na schodišti, místnost č. 201.



Dlažba na podestě schodiště, místnost č. 113.

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Podlaha: P8

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení: P8 - betonová dlažba

Umístění: Pražské nástupiště

Barva: okrová, černá

Rozměry: 80 x 80 mm

Čas. zařazení: 2/3 20. století



Detail výměny a poškození dlažby na Pražském nástupišti



Detail dlažby na Pražském nástupišti



Dlažba na Pražském nástupišti

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Prvek: M

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	M - dekorativní výplň mezi hambalkem a krokvi	Druh: truhlářský
Umístění:	velká budova - S a V štít; malá budova - S a J štít	Materiál: smrk
Popis:	Dvě vyřezávané výplně s osově symetrickým rozvilinovým motivem mezi hambalkem a krokvi. Profilované středové věšadlo s jehlanovitým zakončením.	
Stav:	poškození povětrnostními vlivy	
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)	



Východní štít velké budovy.



Severní štít malé budovy.




Východní štít velké budovy.



Jižní štít malé budovy.

POHLED M 1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Prvek: M

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	M - dekorativní výplň mezi hambalkem a krokvi	Druh: truhlářský
Umístění:	velká budova - J štít	Materiál: smrk
Popis:	Dvě výplně z prken s malovaným osově symetrickým rozvilinovým motivem mezi hambalkem a krokvi. Profilované středové věšadlo s jehlanovitým zakončením.	
Stav:	poškození povětrnostními vlivy	
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)	



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: krokve

Označení:	krokve s ozdobně vyřezávaným zhlavím	Druh: truhlářský
Umístění:	krov v celé budově	Materiál: smrk
Popis:	krokve s ozdobně vyřezávaným zhlavím	
Stav:	zachovalé, na exponovaných místech poškození povětrnostními vlivy	
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)	



Východní průčelí velké budovy.



Severovýchodní část malé budovy.



Letohradské nástupiště.

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: zhlaví stropních trámů

Označení:	zhlaví stropních trámů	Druh: truhlářský
Umístění:	stropní konstrukce v malé a velké budově	Materiál: smrk
Popis:	Mezipatrová římsa je nahrazena rytmickým sledem ozdobně vyřezávaných zhlaví stropních trámů, která jsou kryta přesahem střechy.	
Stav:	poškození povětrnostními vlivy	
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)	



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: B

Označení:	bedněný štít	Druh: truhlářský
Umístění:	malá budova	Materiál: smrk
Popis:	bedněný štít z prken s obloučkovým ukončením	
Stav:	poškození povětrnostními vlivy	
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)	



Jižní štít malé budovy.



Jižní štít malé budovy.

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: H

Označení:	ozdobné hrázdění	Druh: truhlářský
Umístění:	velká budova - štítý, malá budova - v 1. patře na S, V a J fasádě	Materiál: smrk
Popis:	Štítý velké budovy a fasády v 1. patře malé budovy jsou členěny ozdobným hrázděním. Omítka barvy pískovce.	
Stav:	poškození povětrnostními vlivy	
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)	



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: S1**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	sloup s pásky a dekorativními výplněmi mezi pásky a vaznicí	Druh: truhlářský	Počet prvků: 6
Umístění:	pražské a letohradské nástupiště	Materiál: smrk, litinová patka	
Popis:	Dřevěný sloup s pásky a dekorativními výplněmi mezi pásky a vaznicí. Dvě vyřezávané výplně s osově symetrickým florálním motivem mezi pásky a vaznicí. Profilovaná litinová patka. Profilovaný prstenec na dřívku pod místem připojení pásků k dřívku.		
Stav:	zachovalý		
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)		




Letohradské nástupiště.



Pražské nástupiště - litinová patka.

POHLED M 1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: S2**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	sloup s páskem a dekorativní výplní mezi páskem a vaznicí	Druh: truhlářský	Počet prvků: 4
Umístění:	pražské a letohradské nástupiště	Materiál: smrk, litinová patka	
Popis:	Dřevěný sloup s páskem a dekorativní výplní mezi páskem a vaznicí. Vyřezávaná výplň s florálním motivem mezi páskem a vaznicí. Profilovaná litinová patka. Profilovaný prstenec na dřívku pod místem připojení pásu k dřívku.		
Stav:	zachovalý		
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)		




NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: schodiště v malé budově

Označení:	schodiště v malé budově	Druh: truhlářský
Umístění:	malá budova	Materiál: smrk
Popis:	Přímé dvouramenné dřevěné schodiště: počet stupňů v rameni 8, v 1. rameni v přízemí 14 stupňů, z nich prvních pět zkos- sených. Profilovaný sloupek zábradlí 120 x 120 mm a věšadlo, profilované madlo. Krycí starorůžový lak.	
Stav:	schodišťové stupně jsou vyšlapané, krycí lak místy oprýskaný	
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)	




Mezipodesta.



Věšadlo.

POHLED M 1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: schodiště ve velké budově

Označení:	schodiště ve velké budově	Druh: zděné
Umístění:	velká budova	Materiál: lité teraco, kámen
Popis:	Schodiště ve velké budově je zděné z cihel. Schodišťové stupně z přízemí do 2. patra jsou z litého teraca, madlo dřevěné, připevněné ke zdi kovovými úchyty. Stupně do podkrovní jsou kamenné, zábradlí zděné z cihel.	
Stav:	schodišťové stupně jsou vyšlapané	
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)	



Schody do podkrovní.



Schody z přízemí.



Mezipodesta - schody do podkrovní.



Okno z průchodu mezi nástupišti.

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: zábradlí

Označení:	ozdobné zábradlí	Druh: kovářské
Umístění:	pražské nástupiště	Materiál: litina
Popis:	Ozdobné litinové zábradlí je tvořeno sloupky a výplněmi. Výplň je ze dvou pravoúhle členěných polí. Počet sloupků 8, počet výplní mezi sloupky 9. Krycí nátěr sytě zelený a žlutý.	
Stav:	oprýskaný nátěr	
Čas. zařazení:	1. 1/4 20. století	



Pražské nástupiště.




Pátka sloupku zábradlí.



Ukončení sloupku zábradlí.

POHLED M 1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ


INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: výlevka

Označení:	výlevka, nástavec s vodním kohoutkem s ventilem	Druh: kovářské
Umístění:	na levé straně před pražským nástupištěm	Materiál: litina
Popis:	Výlevka polokulovitého tvaru z profilovanou nohou z litiny. Průměr výlevkové mísy 450 mm, průměr nohy 80 mm, výška výlevky 720 mm. Zelený krycí nátěr.	
Stav:	oprýskaný nátěr, koroze, zanesené potrubí	
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)	



POHLED M 1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: pumpa

Označení:	pumpa
Umístění:	před západním průčelím malé budovy
Popis:	Litinová pumpa.
Stav:	koroze
Čas. zařazení:	ŽPB (SIGMA) z let 1953 - 1965



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: dešťové svody

Označení:	dešťové svody	Druh: ostatní
Umístění:	nároží velké a malé budovy	Materiál: litina
Popis:	Litinové dešťové svody.	
Stav:	u některých prvků koroze	
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)	



Severovýchodní nároží malé budovy.



Severovýchodní nároží malé budovy.



Jižozápadní nároží malé budovy.

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: tabulka s nadmořskou výškou

Označení:	tabulka s nadmořskou výškou	Druh: ostatní
Umístění:	severní průčelí velké budovy	Materiál: litina
Popis:	Litinová tabulka 490 x 340 x 25 mm s nadmořskou výškou, ke zdi připevněna čtyřmi šrouby o průměru 20 mm. Text proveden v reliéfu. Krycí nátěr na okraji červený, ve středové části s údajem bílý.	
Stav:	oprýskaný nátěr, chybí část reliéfu	
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)	



POHLED M 1:5



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: komíny**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	komíny a výdechy	Druh: zděné	Počet prvků: velká budova 7, stř. budova 2, malá budova 2
Umístění:	celá budova	Materiál: cihly	
Popis:	Komíny z režného cihelného zdiva, ukončené zubořezem a pískovcovou komínovou čepicí.		
Stav:	zachovalé		
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874), dostavované na zač. 20. století		



Komíny velké budovy.



Komíny velké budovy.



Komíny prostřední budovy.




Komíny malé a prostřední budovy.



Komíny malé budovy.

POHLED M 1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ


INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: D1

Označení:	D1 - dveře dvoukřídlé rámové, zčásti zasklené, s prahem a nadsvětlíkem, do dřevěné trámové zárubně s obložením
Umístění:	přízemí - do místnosti č. 101 (exteriér/vstupní hala)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1680/2300 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře dvoukřídlé rámové zčásti zasklené s dřevěným prahem, do dřevěné trámové zárubně s obložením, sv. 1680/2300 mm- rozměr křídla 890/2330 mm- na křídle jedna kazeta, v horní části hustě členěné tmelové zasklení- pravé křídlo ve spodní části oplechované- rozměry nadsvětlíku 1720/640 mm- nadsvětlík hustě členěn tmelovým zasklením- nátěr krycí tmavě hnědý- kování:<ul style="list-style-type: none">- 6 x ZA15 (závěs novodobý válečkový)- 1 x ZA36 (spodní zástrč historická)- 1 x klika novodobá hliníková- na levém křídle dveřní zavírač BRANO
Čas. zařazení:	10.-20. léta 20. století
Stav:	otlučená dveřní křídla z exteriéru, odřený nátěr
Způsob ochrany:	označení dveřních křídel a nadsvětlíku, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	oprava dveřních křídel, očištění, nátěr, výměna stávající novodobé kliky
Poznámka:	



POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: D2****INVENTARIZAČNÍ KARTA**

Označení:	D2 - dveře dvoukřídle, rámové, zčásti zasklené, s prahem a nadsvětlíkem, do dřevěné trámové zárubně s obložením
Umístění:	přízemí - do místnosti č. 110 (exteriér/bufet)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1350/2250 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře dvoukřídle rámové, zčásti zasklené, s prahem a nadsvětlíkem, do dřevěné trámové zárubně s obložením, sv. 1350/2250- rozměr křídla 720/2280 mm- na křídle dvě kazety, v horní části dvě tabulky tmelově zasklené, spodní část oplechovaná- rozměr nadsvětlíku 1400/620 mm- nadsvětlík dvoutabulkový s tmelovým zasklením oddělen od dveřních křídel profilovanou římsou- nátěr krycí tmavě hnědý- kování<ul style="list-style-type: none">- 6 x ZA16 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 1 x ZA37 (klika historická mosazná)- 4 x ZA 9 (rohovník)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	narušení rámové konstrukce, starý nátěr
Způsob ochrany:	označení dveřních křídel a nadsvětlíku, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	oprava dveřních křídel, očištění, nátěr
Poznámka:	místnost č. 110 nepřístupná - chybí fotografie prvku z druhé strany



Rohovník.



Závěs s kuličkami.




Mosazná klika.



Pohled z exteriéru.

POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: D4****INVENTARIZAČNÍ KARTA**

Označení:	D4 - dveře dvoukřídlé rámové, zčásti zasklené, s prahem a půlkruhovým nadsvětlíkem, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložním
Umístění:	přízemí - do místnosti č. 117 (Pražské nástupiště/Dopravní kancelář)
Počet prvků:	7
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1400/2300 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře dvoukřídlé rámové, zčásti zasklené, s prahem a půlkruhovým nadsvětlíkem, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložním, sv. 1400/2300- rozměr křídla 720/2330 mm- na křídle jedna kazeta, v horní části dvě tabulky tmelově zasklené, v dolní části pole s členěnou dřevěnou výplní z exteriéru, z interiéru hladké- nadsvětlík třítabulkový se středovým půlkruhem s tmelovým zasklením oddělen od dveřních křídel profilovanou římsou- nátěr krycí tmavě hnědý/bílý- pozn.: pod starý nadsvětlík vložena ještě jedna zárubeň s novodobými dveřmi- kování<ul style="list-style-type: none">- 6 x ZA15 (závěs novodobý zapuštěný válečkový)- 1 x klika novodobá hliníková
Čas. zařazení:	nadsvětlík z doby výstavby (1874), dveřní křídla 3/4 20. století
Stav:	odřený nátěr, poškozené lištování (skulinami táhne dovnitř)
Způsob ochrany:	demontáž a odstranění dveřních křídel, označení nadsvětlíku, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	dveřní křídla nahradit replikou, očištění a nátěr nadsvětlíku, zárubní
Poznámka:	prvky D4 v m. č. 102, 119 - spodní členěná dřevěná výplň z ext. i int.; prvky D4 v m. č. 119, 121 - odlišný nadsvětlík



Detail niky v ostění pro BRANO.



Detail patky ostění provedeného v omítce.



Pohled z Dopravní kanceláře (m. č. 117).



Pohled z Pražského nástupiště.

POHLED, ŘEZ M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: D5

Označení:	D5 - dveře jednokřídle rámové, bez prahu, s nadsvětlíkem, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením
Umístění:	přízemí - do místnosti č. 123 (exteriér/prostor ČD)
Počet prvků:	4
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1000/2300 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře jednokřídle rámové, bez prahu, s nadsvětlíkem, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením, sv. 1000/2300 mm- rozměr křídla 1050/2350 mm- na křídle pět kazet- rozměr nadsvětlíku 1000/700 mm- nadsvětlík s tmelovým zasklením oddělen od dvevního křídla profilovanou římsou- nátěr krycí tmavě hnědý- kování<ul style="list-style-type: none">- 2 x ZA16 (záves historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 2 x ZA15 (záves novodobý zapuštěný válečkový) - v minulosti překování dvevního křídla- 1 x klika novodobá hliníková
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874) - závěsy překované
Stav:	nepoškozený
Způs. ochrany:	označení dvevního křídla a nadsvětlíku, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	místnost č. 123 nepřístupná - chybí fotografie prvku z druhé strany

Závěs válečkový,
zbytek původního závěsu.

záves s kuličkami.




Pohled na dveře v místnosti č. 123 (typově shodné).



Pohled z Pražského náustpiště.

POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: D6**


INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	D6 - dveře dvoukřídle rámové, zčásti zasklené, s prahem a nadsvětlíkem, do dřevěné trámové zárubně s obložením
Umístění:	přízemí - do místnosti č. 124 (exteriér/prostor ČD)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1100/2260 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře dvoukřídle rámové, zčásti zasklené, s prahem a nadsvětlíkem, do dřevěné trámové zárubně s obložením, sv. 1100/2260 mm- rozměr křídla 600/2300 mm- na křídle jedna kazeta, v horní části tři tabulky zasklené nasucho- nadsvětlík třítabulkový zasklený nasucho- nátěr krycí tmavě hnědý- kování<ul style="list-style-type: none">- 6 x ZA15 (závěs novodobý zapuštěný válečkový)- 1 x klika novodobá
Čas. zařazení:	2/3 20. století
Stav:	nepoškozený
Způsob ochrany:	označení dveřních křídel a nadsvětlíku, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	očištění, nátěr, výměna stávající novodobé kliky
Poznámka:	místnost č. 124 nepřístupná - chybí fotografie prvku z druhé strany



Pohled z exteriéru.

POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: D7

Označení:	D7 - dveře dvoukřídlé rámové, zčásti zasklené, s prahem a nadsvětlíkem, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením
Umístění:	přízemí - do místnosti č. 126 (exteriér/chodba)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1150/2300 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře dvoukřídlé rámové, zčásti zasklené, s prahem a nadsvětlíkem, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením, sv. 1150/2300 mm- rozměr křídla 600/2320 mm- na křídle jedna kazeta, v horní části tři tabulky zasklené nasucho- nadsvětlík dvanáctitabulkový tmelově zasklený- nátěr krycí tmavě hnědý/zelený- kování<ul style="list-style-type: none">- 6 x ZA15 (závěs novodobý zapuštěný válečkový)- 1 x klika novodobá z bakelitu na hliníkovém štítku- 2 x ZA3 (obrtlík)
Čas. zařazení:	dveřní křídla z 2/3 20. století, nadsvětlík a zárubeň z doby výstavby (1874)
Stav:	spodní část dveří z interiérové strany pobitá deskami, odřený nátěr
Způsob ochrany:	označení dveřních křídel a nadsvětlíku, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	odstranění desek z křídel, očištění, nátěr, výměna stávající novodobé kliky
Poznámka:	



Závěs válečkový.



Detail nadsvětlíku, obrtlík.




Pohled z chodby (m. č. 126).



Pohled z exteriéru.

POHLED M1:20




NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: D9****INVENTARIZAČNÍ KARTA**

Označení:	D9 - dveře dvoukřídlé rámové, zčásti zasklené, bez prahu, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením
Umístění:	přízemí - mezi místnostmi č. 102/113 (průchod/schodiště)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1360/2650 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře dvoukřídlé rámové, zčásti zasklené, bez prahu, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením, sv. 1360/2650 mm- rozměr křídla 720/2670 mm- na křídle dvě kazety, v horní polovině dvě tabulky zasklené do tmelu- na postranních obložkách tři kazety, na horní obložce jedna kazeta, obložky na líci profilované- nátěr krycí skořicově hnědý/fermež - kování<ul style="list-style-type: none">- 6 x ZA16 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 1 x ZA38 (historická mosazná členěná klika s polygonálním profilem)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	okopaná spodní část křídel, otlučené okraje křídel, nápisy na křídlech
Způs. ochrany:	označení dveřních křídel, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	oprava dveřních křídel, očištění, nátěr
Poznámka:	



ŘEZ, POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ


INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: D14

Označení:	D14 - dveře dvoukřídlé rámové skládací, bez prahu, vložené do dřevěného profilovaného portálu
Umístění:	přízemí - mezi místnostmi č. 119/125 (restaurace/ofis)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1330/2630 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none"> - dveře dvoukřídlé rámové skládací, bez prahu, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložním a nadpražní římsou, sv. 1330/2630 mm, výška horní hrany římsy 3180 mm - otevírání křídel atypické - řešené jako skládací, spojené dveřními závěsy ve střední ose - na křídle 3 kazety - rozměr křídla 650/2650 mm - na postranních obložkách tři kazety, na horní obložce jedna kazeta, obložky na líci profilované - nátěr krycí tmavě hnědý - kování <ul style="list-style-type: none"> - 3 x ZA16 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích) - 2 x spodní část závěsu ZA16 (kování po původním klasickém otevírání dveřních křídel) - 3 x ZA15 (závěs novodobý zapuštěný válečkový - v ose mezi křídly) - 1 x vodorovná zástrč
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874), dveřní křídlo změněné v 2/2 20. století
Stav:	zachovalé, poškození v dolní části obložky
Způs. ochrany:	označení dveřního křídla, ošetření a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	



Závěs s kuličkami.



Zástrč.




Pohled z ofisu (m. č. 125).



Pohled z restaurace (m. č. 119).

POHLED M 1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: D15****INVENTARIZAČNÍ KARTA**

Označení:	D15 - dveře jednokřídle rámové, zčásti zasklené, s prahem, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením
Umístění:	přízemí - mezi místnostmi č. 125/126 (ofis/chodba)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1000/2200 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře jednokřídle rámové, zčásti zasklené, s prahem, do trámové zárubně s profilovaným obložením, sv. 1000/2200 mm- rozměr křídla 1050/2250 mm- na křídle tři kazety, v horní části jedna tabulka tmelově zasklená- na postranních obložkách tři kazety, na horní obložce dvě kazety, obložky na líci profilované- nátěr krycí světle hnědý- kování<ul style="list-style-type: none">- 3 x ZA16 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 1 x klika novodobá hliníková
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	otlučený okraj rámové konstrukce, odřený nátěr
Způs. ochrany:	označení dveřního křídla, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	oprava rámové konstrukce, očištění, nátěr
Poznámka:	



Detail profilace obložky zárubně.



Hliníková klika.




Pohled z ofisu (m. č. 125).




Pohled z chodby (m. č. 126).

ŘEZ, POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: D16****INVENTARIZAČNÍ KARTA**

Označení:	D16 - dveře jednokřídlé rámové, s větrací mřížkou, bez prahu, do trámové zárubně
Umístění:	přízemí - mezi místnostmi č. 126/006 (chodba/sklep)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 960/2000 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře jednokřídlé rámové, bez prahu, do trámové zárubně, sv. 960/2000 mm- rozměr křídla 1000/2020 mm- na křídle čtyři kazety a druhotně vložená větrací mřížka místo kazety v pravé horní části- trámové zárubně bez profilace- nátěr krycí hnědý- kování:<ul style="list-style-type: none">- 3 x ZA16 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 1 x ZA28 (historická mosazná členěná klika s polygonálním profilem, krabicový zámek)- 1 x ZA35 (petlice)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	opotřebovaný okraj křídla, odřený nátěr, rubová strana bez nátěru, koroze zámku
Způs. ochrany:	označení dveřních křídel, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	oprava rámové konstrukce, očištění, nátěr
Poznámka:	



Polygonální klika a petlice.



Krabicový zámek a polygonální klika.




Pohled z chodby (m. č. 126).



Pohled na rubovou stranu dveří.

POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: D17****INVENTARIZAČNÍ KARTA**

Označení:	D17 - dveře jednokřídlé rámové s prahem, 1/3 zasklené, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením
Umístění:	přízemí - mezi místnostmi č. 127/128 (kuchyň/denní místnost)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 800/2050 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře jednokřídlé rámové s prahem, 1/3 zasklené, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením, sv. 800/2050 mm- rozměr křídla 850/2100 mm- na křídle tři kazety- v horní části křídla dvě skleněné tabule - pískované sklo, novodobé profilované sklo- nátěr krycí tmavě hnědý- kování<ul style="list-style-type: none">- 2 x ZA16 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 1 x klika z bakelitu
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874), novodobá skleněná tabule
Stav:	poškozený nátěr
Způs. ochrany:	označení dveřních křídel, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	



Pískované sklo.



Závěs s kuličkami.



Pohled z denní místnosti (m. č. 128).



Pohled z kuchyně (m. č. 127).

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: D22****INVENTARIZAČNÍ KARTA**

Označení:	D22 - dveře jednokřídlé rámové s prahem, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením
Umístění:	1. patro - mezi místnostmi č. 202/205 (předsíň/pokoj)
Počet prvků:	10
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1000/2250 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře jednokřídlé rámové s prahem, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením, sv. 1000/2250 mm- rozměr křídla 1050/2270 mm- na křídle pět kazet- nátěr krycí bílý- kování<ul style="list-style-type: none">- 3 x ZA16 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 1 x ZA18 (klika historická mosazná)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	zachovalé
Způs. ochrany:	označení dveřních křídel, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	ostatní prvky D22 se liší barevným nátěrem, zámečnickými prvky - viz značení v půdorysech



Mosazná klika.



Odstupnění patky profilované obložky.




Pohled z předsíně (m. č. 202).



Pohled z pokoje (m. č. 205).

POHLED, ŘEZ M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: D23****INVENTARIZAČNÍ KARTA**

Označení:	D23 - dveře jednokřídle rámové s prahem, 1/2 zasklené, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením
Umístění:	2. patro - mezi místnostmi č. 306/307 (pokoj/pokoj)
Počet prvků:	2
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1000/2230
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře jednokřídle rámové s prahem, 1/2 zasklené, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením, sv. 1000/2230- rozměr křídla 1050/2250 mm- na křídle dvě kazety, v horní polovině čtyři tabulky zasklené do tmelu- nátěr krycí bílý- kování<ul style="list-style-type: none">- 3 x ZA16 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 1 x ZA19 (dvevní klika kuželová s koncovou kuličkou a děleným štítkem)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	místy odřené, odlupující se nátěr, jinak zachovalé
Způsob ochrany:	označení dveřního křídla, ošetření a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	



Závěs s kuličkami.



Detail kliky.




Pohled z pokoje (m. č. 306).



Pohled z pokoje (m. č. 307).

POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: D24

Označení:	D24 - dveře jednokřídle rámové s prahem, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením
Umístění:	1. patro - mezi místnostmi č. 220/222 (předsíň/koupelna s wc)
Počet prvků:	2
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 760/2200 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře jednokřídle rámové s prahem, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením, sv. 760/2200 mm- rozměr křídla 800/2250 mm- na křídle pět kazet- nátěr krycí bílý- kování<ul style="list-style-type: none">- 2 x ZA16 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 1 x ZA23 (klika z bílé mosazi elipsovitých tvarů s klíčovým štítkem)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	otlučený okraj dveřního křídla, odřený nátěr
Způsob ochrany:	označení dveřních křídel, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	oprava rámové konstrukce, očištění, nátěr
Poznámka:	



Klika z bílé mosazi.



Závěs s kuličkami.




Pohled z koupelny (m. č. 222).



Pohled z předsíně (m. č. 220).

POHLED M1:20




NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: D26

Označení:	D26 - dveře jednokřídlé rámové s prahem, 1/4 prosklené, do dřevěné trámové zárubně s obložením
Umístění:	1. patro - mezi místnostmi č. 202/208 (předsíň/koupelna)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 600/1900 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře jednokřídlé rámové s prahem, 1/4 prosklené, do dřevěné trámové zárubně s obložením- rozměr křídla 620/1920 mm- na křídle tři kazety, jedna skleněná tabule- nátěr krycí bílý/slonová kost- kování<ul style="list-style-type: none">- 2 x ZA15 (závěs novodobý zapuštěný válečkový)- 1 x ZA17 (klika mosazná typu Elegant)- 1 x obrtlík plochý
Čas. zařazení:	30.-50. léta 20. století
Stav:	zachovalé
Způsob ochrany:	označení dveřních křídel, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ


INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: zástěna s dveřmi D31

Označení:	D31 - dřevěná zástěna dělicí, 1/2 prosklená, s jednokřídlými dveřmi
Umístění:	2. patro - mezi místnostmi č. 302/303 (předsíň/pokoj)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 2930/2970mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- zástěna dělicí rámová, 1/2 prosklená, s profilovanými rámy, dělená na tři díly, sv. 2930/2970mm- ve střední části jednokřídlé dveře, zčásti zasklené, sv. 1050/2270mm- boční díl zástěny<ul style="list-style-type: none">- v dolní části dvě kazety, spodní s členěnou výplní, v horní části deset tabulek tmelově zasklených- v levém dílu větrací okénko dvoutabulkové- prostřední díl zástěny - s dveřním otvorem<ul style="list-style-type: none">- nad otvorem dvě tabulky tmelově zasklené, otvor vyplněn dveřmi jednokřídlými do profilované rámové zárubně, rozměr křídla 1070/2280mm, na křídle 3 kazety, v horní části čtyři tabulky s tmelovým zasklením- nátěr krycí bílý- kování<ul style="list-style-type: none">- 3 x ZA16 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 2 x závěs skříňový (okénko)- 1 x plochý obrtlík
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	odřený nátěr, chybí kování, chybí část spodní lišty
Způs. ochrany:	označení dveřního křídla, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zástěnu obalit
Ošetření:	očištění, nátěr, doplnění kování
Poznámka:	



POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: D34****INVENTARIZAČNÍ KARTA**

Označení:	D34 - dveře jednokřídlé rámové s prahem, 1/3 zasklené, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením
Umístění:	2. patro - mezi místnostmi č. 301/308 (chodba/předsíň wc)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1000/2250 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře jednokřídlé rámové s prahem, 1/3 zasklené, do dřevěné trámové zárubně s profilovaným obložením, sv. 1000/2250 mm- rozměr křídla 1050/2270 mm- na křídle tři kazety- v horní části místo kazet vložené zasklení - místo pravé kazety dvoutabulková skleněná výplň, místo levé kazety jednodílné sklo- povrchová úprava: fermež- kování<ul style="list-style-type: none">- 3 x ZA16 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 1 x ZA28 (klika litinová s krabicovým zámkem)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	zachovalé, neúplné kování, zasklení levé části nevhodné
Způsob ochrany:	označení dveřních křídel, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	očištění, nátěr, výměna zasklení, doplnění kování
Poznámka:	



Závěs s kuličkami.



Krabicový zámek.




Pohled z předsíně wc (m. č. 308).



Pohled z chodby (m. č. 301).

POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: D36****INVENTARIZAČNÍ KARTA**

Označení:	D36 - dveře jednokřídlé rámové s prahem, do dřevěné trámové zárubně s obložením
Umístění:	2. patro - mezi místnostmi č. 316/318 (kuchyň/pokoj)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 900/1900 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře jednokřídlé rámové s prahem, do dřevěné trámové zárubně s obložením- rozměr křídla 920/1920 mm- na křídle tři kazety- nátěr krycí slonová kost- kování<ul style="list-style-type: none">- 3 x ZA15 (závěs novodobý zapuštěný válečkový)- 1 x ZA26 (klika hliníková typu Elegant)
Čas. zařazení:	20.-30. léta 20. století
Stav:	zachovalé
Způs. ochrany:	označení dveřních křídel, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	prvek D36.a mezi místnostmi č. 314/316 - typově shodný, místo horní kazety skleněná tabule



Hliníková klika typu Elegant.



Závěs válečkový.



Pohled z kuchyně (m. č. 316).



Pohled z pokoje (m. č. 318).

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: D40

Označení:	D40 - dveře jednokřídle rámové s prahem, do dřevěné trámové zárubně s obložením
Umístění:	podkroví - mezi místnostmi č. 408/410 (pokoj/půda)
Počet prvků:	5
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 850/2050 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře jednokřídle rámové s prahem, do tesařské obkládané zárubně sv. 850/2050 mm- rozměr křídla 870/2070 mm- na křídle čtyři kazety- obložky bez profilace- nátěr krycí bílý- kování<ul style="list-style-type: none">- 2 x ZA16 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 1 x ZA20 (klikka historická s krabicovým zámkem)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	odřený nátěr
Způs. ochrany:	označení dveřního křídla, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	ostatní prvky D40 se liší barevným nátěrem, zámečnickými prvky - viz značení v půdorysech




Ozdobná klikka, podložka a štítek.



Krabicový zámek s ozdobnou klikou.




Pohled na rubovou stranu dveří.



Pohled z pokoje (m. č. 410).

POHLED, ŘEZ M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: D41****INVENTARIZAČNÍ KARTA**


Označení:	D41 - dveře jednokřídlé rámové s prahem, 1/5 zasklené, do dřevěné trámové zárubně
Umístění:	podkroví - mezi místnostmi č. 401/414 (chodba/wc)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 850/2200 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře jednokřídlé rámové s prahem, 1/5 zasklené, do dřevěné trámové zárubně, sv. 850/2200 mm- rozměr křídla 870/2220 mm- na křídle čtyři kazety- v horní části místo kazet vloženy dvě skleněné tabulky- nátěr krycí tmavě hnědý- kování<ul style="list-style-type: none">- 2 x ZA16 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 1 x ZA34 (klíčový štítek s krabicovým zámkem)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	zachovalé, jedna skleněná tabulka rozbitá, neúplné kování
Způsob ochrany:	označení dveřních křídel, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	očištění, nátěr, nové zasklení, doplnění kování
Poznámka:	



Závěs s kuličkami.



Klíčový štítek.




Pohled z chodby (m. č. 401).



Pohled na rubovou stranu dveří.

POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: D42

Označení:	D42 - dveře jednokřídlé svlakové, plné, s prahem, do trámové zárubně
Umístění:	podkroví - mezi místnostmi č. 401/413 (chodba/půda)
Počet prvků:	3
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 830/1980 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře jednokřídlé svlakové, plné, s prahem do trámové zárubně- rozměr křídla 850/2000 mm- nátěr krycí tmavě hnědý- kování<ul style="list-style-type: none">- 2 x ZA32 (závěs historický pásový na dveřních hácích)- 1 x ZA33 (kovaná petlice)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	zachovalé
Způsob ochrany:	označení dřevěných křídel, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	očistění, nátěr
Poznámka:	prvek D39 mezi schodištěm a m. č. 402 - téměř shodný prvek, pásové závěsy na rubové straně křídla nad svlakem



Kovaná petlice.



Pásový závěs.




Pohled z chodby (m. č. 401).



Pohled z chodby (m. č. 401).

POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: D46

Označení:	D46 - dveře jednokřídlé sbíjené, plné, s prahem, do trámové zárubně
Umístění:	suterén - mezi místnostmi č. 010/012 (schodiště/sklep)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 850/1800 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- dveře jednokřídlé sbíjené, plné, s prahem, do trámové zárubně, sv. 850/1800 mm- rozměr křídla 870/1820 mm- konstrukce dveří sbíjená z prken- fermez/nátěr krycí bílý- dřevěná masivní madlo- kování<ul style="list-style-type: none">- 2 x ZA32 (závěs historický pásový na dveřních hácích)- 1 x ZA33 (petlice)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	dveřní křídlo zachovalé, závěsy rezavé
Způs. ochrany:	označení dveřních křídel, demontáž a uložení na spolehlivém místě, zárubeň obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	prvek D46 mezi místnostmi č. 010/011 - bez dřevěného madla



Dřevěné madlo.



Pásový závěs na kovaném háku.



Pohled ze sklepa (m. č. 008).



Pohled od schodiště (m. č. 006).

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: O1****INVENTARIZAČNÍ KARTA**

Označení:	O1 - okno čtyřkřídle jednoduché, otevíravé
Umístění:	přízemí - do místnosti č. 103 (exteriér/úschovna zavazadel)
Počet prvků:	9
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 960/2050 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- okno čtyřkřídle jednoduché- spodní dvoutabulková křídla otevíravá dovnitř- rozměr spodního křídla 500/1250 mm- vrchní jednotabulková křídla otevíravá dovnitř- rozměr vrchního křídla 500/580 mm- nátěr krycí tmavě hnědý- kování<ul style="list-style-type: none">- 10 x ZA2 (závěs novodobý zapuštěný válečkový)- 2 x okenní klika hliníková ovládající svislou rozvoru v klapačce
Čas. zařazení:	3/4 20. století
Stav:	chybí krycí lišta na venkovní straně spodního pravého křídla
Způs. ochrany:	označení okenních křídel, demontáž a uložení na spolehlivém místě, ostění obalit
Ošetření:	doplnění krycí lišty na spodní pravé křídlo, očištění, nátěr
Poznámka:	prvek O1 v místnosti č. 128 - chybí okenní křídla




Pohled z úschovny zavazadel (m. č. 103).



Pohled z exteriéru.

POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: O2

Označení:	O2 - okno čtyřkřídle špaletové jednoduché, otevíravé
Umístění:	přízemí - mezi místnostmi č. 102/113 (průchod/schodiště)
Počet prvků:	2
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1050/2000 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- okno čtyřkřídle špaletové jednoduché- spodní křídla dvoutabulková otevíravá ven- rozměr spodního křídla 520/1300 mm- vrchní křídla jednotabulková otevíravá ven- rozměr vrchního křídla 520/690 mm- prkenné profilované ostění- nátěr krycí skořicově hnědý/tmavě hnědý- kování<ul style="list-style-type: none">- 10 x ZA1 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 4 x ZA3 (obrtlík se žaludovým koncem)- 16 x ZA9 (rohovník)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	nepoškozený
Způs. ochrany:	označení okenních křídel, demontáž a uložení na spolehlivém místě, ostění obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	



Kování na vnitřní klapačce.



Závěs s kuličkami.




Pohled od schodiště (m. č. 113).



Pohled z průchodu (m. č. 102).

POHLED, ŘEZ M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: O3

Označení:	O3 - okno dvoukřídle špaletové dvojité, otevíravé, s půlkruhovým otevíravým nadsvětlíkem
Umístění:	přízemí - do místnosti č. 117-Z (Letohradské nástupiště/Dopravní kancelář)
Počet prvků:	7
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1150/2150 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- okno dvoukřídle špaletové dvojité s půlkruhovým nadsvětlíkem- rozměr křídla 600/1450 mm, poloměr nadsvětlíku 580 mm- vnější křídla<ul style="list-style-type: none">- dvě dvoutabulková křídla otevíravá ven- půlkruhový nadsvětlík sklopný ven- nátěr krycí tmavě hnědý/bílý- vnitřní křídla<ul style="list-style-type: none">- dvě dvoutabulková křídla otevíravá dovnitř- půlkruhový nadsvětlík sklopný dovnitř- nátěr krycí bílý- kování<ul style="list-style-type: none">- 16 x ZA1 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 2 x ZA5 (mosazná oliva ovládající svislou rozvoru v klapačce)- 8 x ZA3 (obrtlík se žaludovým koncem)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	odřený nátěr
Způs. ochrany:	demontáž okenních křídel, ošetření a uložení na spolehlivém místě, ostění obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	zbylé prvky O3 v místnosti č. 117, 119 - vnější křídla otevíravá dovnitř



Mosazná oliva.



Závěs s kuličkami.




Pohled z Dopravní kanceláře (m. č. 117).



Pohled z Letohradského nástupiště.

POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: O3.a

Označení:	O3.a - okno dvoukřídlé špaletové dvojité, otevíravé, s půlkruhovým otevíravým nadsvětlíkem
Umístění:	přízemí - do místnosti č. 118 (Pražské nástupiště/Dopravní kancelář)
Počet prvků:	1
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1150/2150 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- okno dvoukřídlé špaletové dvojité s půlkruhovým nadsvětlíkem- rozměr křídla 600/1450 mm, poloměr nadsvětlíku 580 mm- vnější křídla<ul style="list-style-type: none">- dvě dvoutabulková křídla otevíravá ven- půlkruhový nadsvětlík sklopný ven- nátěr krycí tmavě hnědý/bílý- vnitřní křídla<ul style="list-style-type: none">- dvě dvoutabulková křídla otevíravá dovnitř- půlkruhový nadsvětlík sklopný dovnitř- nátěr krycí bílý- kování<ul style="list-style-type: none">- 16 x ZA2 (závěs novodobý zapuštěný válečkový)- 1 x okenní klika hliníková ovládající svislou rozvoru v klapačce- 4 x obrtlík novodobý
Čas. zařazení:	3/4 20. století
Stav:	chybí vnitřní pravé křídlo
Způsob ochrany:	demontáž okenních křídel, ošetření a uložení na spolehlivém místě, ostění obalit
Ošetření:	doplnění pravého křídla, očištění, nátěr
Poznámka:	prvek O3.b v místnosti č. 115 - okenní křídla z 3/4 20. století, vnější nadsvětlík z doby výstavby (1874), vnitřní nadsvětlík chybí



Válečkový závěs a obrtlík nadsvětlíku.




Pohled ze soukromých prostor ČD (m. č. 118).



Pohled z Pražského nástupiště.

POHLED M1:20




NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ


INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: O4 - vnitřní

Označení:	O4 - vnitřní křídla dvoukřídleho špaletového dvojitého okna s nadsvětlíkem, otevíravá
Umístění:	přízemí - do místnosti č. 121-S (exteriér/čekárna)
Počet prvků:	3
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1100/2100 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní křídla dvoukřídleho špaletového dvojitého okna s nadsvětlíkem- křídla dvoutabulková otevíravá dovnitř- rozměr křídla 510/1300 mm- nadsvětlík sklopný dovnitř- rozměr nadsvětlíku 1000/650- nátěr krycí bílý- kování<ul style="list-style-type: none">- 6 x ZA1 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 3 x ZA2 (závěs novodobý zapuštěný válečkový)- 1 x ZA3 (obrtlík se žaludovým koncem)- 2 x obrtlík plochý- 2 x ZA9 (rohovník)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874), nadsvětlík z 2/4 20. století
Stav:	chybí pravé křídlo
Způs. ochrany:	demontáž okenních křídel, ošetření a uložení na spolehlivém místě, ostění obalit
Ošetření:	doplnění pravého křídla, oprava kování, očištění, nátěr
Poznámka:	prvek O4 v místnosti č. 121-J - chybí obě vnitřní křídla



Závěs s kuličkami, rohovník.



Detail kování nadsvětlíku.



Detail chybějícího křídla.



Pohled z čekárny (m. č. 121).

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: O4 - vnější

Označení:	O4 - vnější křídla dvoukřídleho špaletového dvojitého okna s nadsvětlíkem, otevíravá
Umístění:	přízemí - do místnost č. 121-S (exteriér/čekárna)
Počet prvků:	3
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1000/2000 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- vnější křídla dvoukřídleho špaletového dvojitého okna s nadsvětlíkem- křídla dvoutabulková otevíravá ven- rozměr křídla 510/1300 mm- nadsvětlík výklopný ven- rozměr nadsvětlíku 1000/650- nátěr krycí bílý/tmavě hnědý- kování<ul style="list-style-type: none">- 8 x ZA2 (závěs novodobý zapuštěný válečkový)
Čas. zařazení:	3/4 20. století, nadsvětlík z 2/4 20. století
Stav:	popraskaný nátěr
Způsob ochrany:	demontáž okenních křidel, ošetření a uložení na spolehlivém místě, ostění obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: O6 - vnitřní

Označení:	O6 - vnitřní křídla dvoukřídleho špaletového dvojitého okna, otevíravá
Umístění:	1. patro - do místnosti č. 205 (exteriér/pokoj)
Počet prvků:	27
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1100/1800 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní křídla dvoukřídleho špaletového dvojitého okna- křídla třítabulková otevíravá dovnitř- rozměr křídla 510/1700 mm- nátěr krycí bílý- kování<ul style="list-style-type: none">- 6 x ZA1 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 1 x ZA5 (mosazná oliva ovládající svislou rozvoru v klapačce)- 1 x ZA3 (obrtlík se žaludovým koncem)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	nepoškozený
Způs. ochrany:	demontáž okenních křídel, ošetření a uložení na spolehlivém místě, ostění obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	prvek O6 v místnosti č. 317 - vnitřní křídla z 2/4 20. století; ostatní prvky O6 se liší barevným nátěrem, zámečnickými prvky - viz značení v půdorysech



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: O6 - vnější

Označení:	O6 - vnější křídla dvoukřídleho špaletového dvojitého okna, otevíravá
Umístění:	1. patro - do místnost č. 205 (exteriér/pokoj)
Počet prvků:	27
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1000/1700 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- vnější křídla dvoukřídleho špaletového dvojitého okna- křídla třítabulková otevíravá dovnitř- rozměr křídla 490/1600 mm- nátěr krycí bílý/zelený- kování<ul style="list-style-type: none">- 6 x ZA2 (závěs novodobý zapuštěný válečkový)- 1 x okenní klika z bakelitu ovládající svislou rozvoru v klapačce
Čas. zařazení:	2/4 20. století, klika z 60. let 20. století
Stav:	popraskaný vnější nátěr
Způsob ochrany:	demontáž okenních křídel, ošetření a uložení na spolehlivém místě, ostění obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	ostatní prvky O6 se liší barevným nátěrem, zámečnickými prvky - viz značení v půdorysech



Detail rámu křídla.



Bakelitová klika.




Pohled z exteriéru.




Pohled z pokoje (m. č. 229).

POHLEDY M1:20

OKNO VNITŘNÍ



OKNO VENKOVNÍ



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: O6.a - vnitřní****INVENTARIZAČNÍ KARTA**

Označení:	O6.a - vnitřní křídla dvoukřídlého špaletového dvojitého okna, otevíravá
Umístění:	1. patro - do místnosti č. 229-J (exteriér/pokoj)
Počet prvků:	10
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 950/1650 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní křídla dvoukřídlého špaletového dvojitého okna- křídla třítabulková otevíravá dovnitř- rozměr křídla 520/1700 mm- nátěr krycí bílý- kování<ul style="list-style-type: none">- 6 x ZA1 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 1 x ZA8 (oliva z bílé mosazi ovládající svislou rozvoru v klapačce)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874), klapačka z 2/4 20. století
Stav:	nepoškozený
Způsob ochrany:	demontáž okenních křídel, ošetření a uložení na spolehlivém místě, ostění obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	prvek O6.a v místnosti č. 225 - jediná původní profilovaná klapačka; ostatní prvky O6.a se liší zámečnickými prvky - viz značení v půdorysech



Závěs s kuličkami.



Oliva a vyměněná klapačka.



Pohled z exteriéru.



Pohled z pokoje (m. č. 229).

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: O6.a - vnější

Označení:	O6.a - vnější křídla dvoukřídleho špaletového dvojitého okna, otevíravá
Umístění:	1. patro - do místnost č. 229-J (exteriér/pokoj)
Počet prvků:	10
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 900/1550 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- vnější křídla dvoukřídleho špaletového dvojitého okna- křídla třítabulková otevíravá dovnitř- rozměr křídla 480/1600 mm- nátěr krycí bílý/zelený- kování<ul style="list-style-type: none">- 6 x ZA2 (závěs novodobý zapuštěný válečkový)- 1 x ZA11 (okenní klika hliníková ovládající svislou rozvoru v klapačce)
Čas. zařazení:	2/4 20. století
Stav:	spodní část okenního rámu poškozená vlhkostí, popraskaný nátěr
Způsob ochrany:	demontáž okenních křídel, ošetření a uložení na spolehlivém místě, ostění obalit
Ošetření:	očistění, opatření proti působení vlhkosti, nátěr
Poznámka:	ostatní prvky O6.a se liší zámečnickými prvky - viz značení v půdorysech



Válečkový závěs.



Hliníková klika.




Pohled z exteriéru.




Pohled z pokoje (m. č. 229).

POHLEDY M1:20

OKNO VNITŘNÍ



OKNO VENKOVNÍ



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: O9 - vnitřní

Označení:	O9 - vnitřní křídla dvoukřídleho špaletového dvojitého okna, otevíravá
Umístění:	1. patro - do místnosti č. 226 (exteriér/předsíň)
Počet prvků:	2
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 980/1120 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní křídla dvoukřídleho špaletového dvojitého okna- křídla dvoutabulková otevíravá dovnitř- rozměr křídla 520/1160 mm- prkenné profilované ostění- nátěr krycí bílý- kování<ul style="list-style-type: none">- 4 x ZA1 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 2 x ZA3 (obrtlík se žaludovým koncem)
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	odřený nátěr
Způsob ochrany:	demontáž okenních křídel, ošetření a uložení na spolehlivém místě, ostění obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: O9 - vnější

Označení:	O9 - vnější křídla dvoukřídleho špaletového dvojitého okna, otevíravá
Umístění:	1. patro - do místnosti č. 226 (exteriér/chodba)
Počet prvků:	2
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 880/1020 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- vnější křídla dvoukřídleho špaletového dvojitého okna- křídla dvoutabulková otevíravá dovnitř- rozměr křídla 470/1070 mm- nátěr krycí bílý/zelený- kování<ul style="list-style-type: none">- 4 x ZA2 (závěs novodobý zapuštěný válečkový)- 1 x ZA11 (okenní klika hliníková ovládající svislou rozvoru v klapačce)
Čas. zařazení:	2/4 20. století
Stav:	popraskaný nátěr
Způsob ochrany:	demontáž okenních křidel, ošetření a uložení na spolehlivém místě, ostění obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	



Válečkový závěs.



Detail okenního rámu.




Pohled z exteriéru.




Pohled z předsíně (m. č. 226).

POHLEDY M1:20

OKNO VNITŘNÍ



OKNO VENKOVNÍ



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA


Prvek: O16

Označení:	O16 - okno kruhové jednoduché, pevné
Umístění:	přízemí - mezi místnostmi č. 102/113 (průchod/schodiště)
Počet prvků:	2
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. průměr 650mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- okno kruhové jednoduché, pevné- sv. průměr 650mm- nátěr krycí hnědý- okolo okna profilovaná šambrána v omítce
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	nepoškozený
Způsob ochrany:	obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	prvek O16 v místnosti č. 102-J - zastíněný textilií



Pohled od schodiště (m. č. 113).

POHLED M1:20



Pohled z průchodu (m. č. 102).

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: OK - vnitřní

Označení:	OK - vnitřní okenice dvoukřídlého špaletového dvojitého okna, otevíravá
Umístění:	přízemí - do místnosti č. 106 (exteriér/prostor ČD)
Počet prvků:	2
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 1050/2000 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní okenice dvoukřídlého špaletového dvojitého okna- křídla okenice dvoudílná skládací, otevíravá dovnitř- na křídle 6 kazet- prkenné profilované ostění- nátěr krycí hnědý- kování<ul style="list-style-type: none">- 10 x ZA1 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)- 6 x závěs skříňový- 1 x spodní zástrč
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)
Stav:	nepoškozený
Způsob ochrany:	označení okenic, demontáž a uložení na spolehlivém místě, ostění obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	



Kovový prvek pro uložení závory.



Spodní zástrč.




Pohled z exteriéru (okno v m. č. 128).



Pohled z prostoru ČD (m. č. 106).

POHLED M1:20



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Prvek: O14

Označení:	O14 - okno jednoduché jednokřídlé, otevíravé
Umístění:	krov malé budovy - do místnosti č. 321-S (exteriér/krov)
Počet prvků:	2
Druh:	truhlářský
Rozměry:	sv. 750/1000 mm
Popis:	<ul style="list-style-type: none">- okno jednoduché jednokřídlé, šestitabulkové, otevíravé ven, do trámového ostění- rozměr křídla 780/1050 mm- nátěr krycí zelený- kování<ul style="list-style-type: none">- 2 x ZA3 (obrtlík)- 2 x ZA1 (závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích)
Čas. zařazení:	2/4 20. století
Stav:	popraskaný nátěr
Způsob ochrany:	demontáž okenních křídel, ošetření a uložení na spolehlivém místě, ostění obalit
Ošetření:	očištění, nátěr
Poznámka:	



Obrtlík.



Obrtlík.



Pohled z exteriéru.




Pohled z krovu (m. č. 321).

NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: TR1**


INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	TR1 - okenní parapet profilovaný
Druh:	truhlářský
Materiál:	předpoklad: dub
Rozměry:	délka parapetu: 1200 mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: TR2**

INVENTARIZAČNÍ KARTA


Označení:	TR2 - okenní parapet profilovaný
Druh:	truhlářský
Materiál:	předpoklad: dub
Rozměry:	délka parapetu: 1200mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: TR3**


INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	TR3 - okenní parapet profilovaný
Druh:	truhlářský
Materiál:	předpoklad: dub
Rozměry:	délka parapetu: 1200 mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: TR4**

INVENTARIZAČNÍ KARTA


Označení:	TR4 - okenní parapet profilovaný
Druh:	truhlářský
Materiál:	předpoklad: dub
Rozměry:	délka parapetu: 1200mm
Čas. zařazení:	2/4 20. století



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: TR5**


INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	TR5 - profilované obložení dveřní zárubně, patka s odstupněním
Druh:	truhlářský
Materiál:	předpoklad: dub
Rozměry:	šířka obložky: 130 mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: TR6**

INVENTARIZAČNÍ KARTA


Označení:	TR6 - profilované obložení okenního otvoru
Druh:	truhlářský
Materiál:	předpoklad: dub
Rozměry:	šířka obložky: 120mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: TR7**


INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	TR7 - profilované obložení dveřní zárubně
Druh:	truhlářský
Materiál:	předpoklad: dub
Rozměry:	šířka obložky: 110 mm
Čas. zařazení:	1/4 20. století

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: TR8**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	TR8 - obložení dveřní zárubně
Druh:	truhlářský
Materiál:	předpoklad: dub
Rozměry:	šířka obložky: 85mm
Čas. zařazení:	2/4 20. století



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA1**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA1 - okenní závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích („bambulkový“)
Druh:	zámečnický
Materiál:	mosaz
Rozměry:	délka: 170 - 200 mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA2**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA2 - okenní závěs novodobý zapuštěný hladký válečkový s oblým ukončením
Druh:	zámečnický
Materiál:	ocel
Rozměry:	délka: 120mm
Čas. zařazení:	20. století



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA3**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA3 - okenní obrtlík se žaludovým ukončením
Druh:	zámečnický
Materiál:	mosaz
Rozměry:	délka klíčky: cca 50 mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA4**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA4 - okenní oliva s osmibokým profilem a koncovými kuličkami
Druh:	zámečnický
Materiál:	mosaz
Rozměry:	délka olivy: 90mm
Čas. zařazení:	přelom 19./20. století (oliva vyměněna spolu s klapačkou, okno i obrtlík z doby výstavby 1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA5**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA5 - okenní oliva navazující na jednodušší klasicistní tvary z 1. pol. 19. století - polygonální tvar uprostřed, kuželové tvary držadel s koncovými kuličkami
Druh:	zámečnický
Materiál:	mosaz
Rozměry:	délka olivy: 90 mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA6**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA6 - okenní klika na zaobleném štítu
Druh:	zámečnický
Materiál:	bílá mosaz, ocel
Rozměry:	délka štítu: 150mm
Čas. zařazení:	podložka z 2/4 20. století, klika z 3/4 20. století



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA7**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA7 - okenní půloliva typu Elegant na zaobleném štítu
Druh:	zámečnický
Materiál:	bílá mosaz
Rozměry:	délka štítu: 70 mm
Čas. zařazení:	2/4 20. století

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA8**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA8 - okenní oliva typu Elegant na zaobleném štítu
Druh:	zámečnický
Materiál:	bílá mosaz (ojediněle žlutá mosaz)
Rozměry:	délka štítu: 150mm
Čas. zařazení:	2/4 20. století



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA9**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA9 - rohovník
Druh:	zámečnický
Materiál:	ocel
Rozměry:	délka hrany: 100 mm
Čas. zařazení:	oprava z konce 20. století

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA10**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA10 - okenní klika s ohnutou úpravou olivy na segmentově ukončeném štítku
Druh:	zámečnický
Materiál:	hliník do starší formy, jaká se dělala pro mosaz ve 20. letech 20. století
Rozměry:	délka štítku: 150mm
Čas. zařazení:	2/4 20. století



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA11**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA11 - okenní klika s ohnutou úpravou olivy na obdélném štítu s oblými rohy
Druh:	zámečnický
Materiál:	hliník do starší formy, jaká se dělala pro mosaz ve 20. letech 20. století
Rozměry:	délka štítu: 150mm
Čas. zařazení:	2/4 20. století

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA12**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA12 - okenní klika s olivou na obdélném štítu s oblými rohy
Druh:	zámečnický
Materiál:	hliník
Rozměry:	délka štítu: 160mm
Čas. zařazení:	3/4 20. století



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA13**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA13 - okenní oliva typu Elegant na štítu s odsazenými oblými konci
Druh:	zámečnický
Materiál:	mosaz
Rozměry:	délka štítu: 150mm
Čas. zařazení:	10. - 20. léta 20. století

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA14**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA14 - okenní oliva typu Elegant na štítu s oblými konci
Druh:	zámečnický
Materiál:	hliník
Rozměry:	délka štítu: 70mm
Čas. zařazení:	3/4 20. století



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA15**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA15 - dveřní závěs novodobý zapuštěný hladký válečkový s oblým ukončením
Druh:	zámečnický
Materiál:	mosaz, ocel
Rozměry:	délka: 120 - 180 mm
Čas. zařazení:	20. století

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA16**

INVENTARIZAČNÍ KARTA


Označení:	ZA16 - dveřní závěs historický zapuštěný s kuličkami na kuželových koncích
Druh:	zámečnický
Materiál:	mosaz, litina
Rozměry:	délka: 240mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA17**


INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA17 - dveřní klika typu Elegant, štítek měkce vyklenutý s neodstupněnými hladkými zaoblenými konci, kyvný kryt klíčové dírky
Druh:	zámečnický
Materiál:	mosaz
Rozměry:	délka štítku: 240 mm
Čas. zařazení:	20. léta 20. století

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA18**

INVENTARIZAČNÍ KARTA


Označení:	ZA18 - dveřní klika s polygonálním tvarem u zlomu páky a kuželovým tvarem držadla s koncovou kuličkou, štítek obdélný se zkosenými rohy, kyvný kryt klíčové dírky
Druh:	zámečnický
Materiál:	mosaz
Rozměry:	délka štítku: 240mm
Čas. zařazení:	klika z doby výstavby (1874), štítek kolem r. 1900



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA19**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA19 - dveřní klika s polygonálním tvarem u zlomu páky a kuželovým tvarem držadla s koncovou kuličkou, dělený štítek (růžice kolem kliky a klíčový štítek) navazuje na starší jednodušší klasicistní tvary, chybí kyvný kryt klíčové dírky
Druh:	zámečnický
Materiál:	mosaz
Rozměry:	délka růžice kolem kliky: 50 mm, délka klíčového štítku: 70 mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA20**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA20 - dveřní klika se zdobenějším kanelováním, dělený štítek (růžice kolem kliky a klíčový štítek) navazuje na starší jednodušší klasicistní tvary, chybí kyvný kryt klíčové dírky, krabicový zámek
Druh:	zámečnický
Materiál:	železo, litina
Rozměry:	krabicový zámek: 120 x 120mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA21**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA21 - dvevní klika, obdélný štítek se zkosenými rohy
Druh:	zámečnický
Materiál:	hliník
Rozměry:	délka štítku: 220mm
Čas. zařazení:	3/4 20. století

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA22**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA22 - dvevní klika, obdélný štítek s oblými rohy, oválný kyvný kryt klíčové dírky
Druh:	zámečnický
Materiál:	hliník
Rozměry:	délka štítku: 240mm
Čas. zařazení:	2/4 20. století



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA23**



INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA23 - dvevní klika, štítek i kyvný kryt klíčové dírky s elipsovitým tvarováním
Druh:	zámečnický
Materiál:	bílá mosaz
Rozměry:	délka štítku: 240mm
Čas. zařazení:	2/4 20. století

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA24**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA24 - dvevní klika, štítek s hladkými zaoblenými konci na podložce s trojúhelníkovými konci
Druh:	zámečnický
Materiál:	hliník
Rozměry:	délka štítku: 270mm
Čas. zařazení:	2/4 20. století



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA25**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA25 - dveřní klika s polygonálním tvarem u zlomu páky a kuželovým tvarem držadla s koncovou kuličkou, štítek s odsazenými oblými konci, kyvný kryt klíčové dírky
Druh:	zámečnický
Materiál:	mosaz
Rozměry:	délka štítku: 240mm
Čas. zařazení:	klika z doby výstavby (1874), štítek kolem r. 1900

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA26**

INVENTARIZAČNÍ KARTA


Označení:	ZA26 - dveřní klika typu Elegant, štítek měkce vyklenutý s neodstupněnými hladkými zaoblenými konci, kyvný kryt klíčové dírky
Druh:	zámečnický
Materiál:	bílá mosaz
Rozměry:	délka štítku: 220mm
Čas. zařazení:	2/4 20. století



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA27**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA27 - dvevní klika s plochým oválným koncem („talířek“), krabicový zámek s oblými rohy, klíčový štítek navazuje na starší jednodušší klasicistní tvary
Druh:	zámečnický
Materiál:	litina
Rozměry:	krabicový zámek: 120x120mm
Čas. zařazení:	2/3 20. století (viditelný otisk po předešlém kování, které bylo v té době odstraněno)

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA28**

INVENTARIZAČNÍ KARTA



Označení:	ZA28 - dvevní klika s kuličkou u zlomu páky a kuželovým tvarem držadla s půlkulatým koncem, dělený štítek (růžice kolem kliky a klíčový štítek (chybí)) navazuje na starší jednodušší klasicistní tvary, krabicový zámek
Druh:	zámečnický
Materiál:	litina
Rozměry:	krabicový zámek: 120 x 120mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA29**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA29 - dveřní klika s plochým oválným koncem („talířek“), štítek s odsazenými oblými konci, krabicový zámek s oblými rohy
Druh:	zámečnický
Materiál:	litina
Rozměry:	štítek: 140mm, krabicový zámek: 120 x 120mm
Čas. zařazení:	2/3 20. století

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA30**

INVENTARIZAČNÍ KARTA


Označení:	ZA30 - dveřní klika z bakelitu, štítek s oble zkosenými rohy, z rubové strany dveří koule na obdélném štítku
Druh:	zámečnický
Materiál:	ocel, bakelit
Rozměry:	délka štítku: 170mm
Čas. zařazení:	20. století



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA31**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA31 - mohutný dveřní závěs křížového typu, jehož hák a oko mají konce s kuličkou, přeložené pásové díly s oblým zkosením rohů jsou spojené šroubem se čtvercovou matkou
Druh:	zámečnický
Materiál:	železné pásy
Rozměry:	délka svislého pásu: 300mm, délka vodorovného pásu: 120mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA32**

INVENTARIZAČNÍ KARTA


Označení:	ZA32 - dveřní závěs pásový s rozšířeným koncem, dvoudílný kovaný dveřní hák, jeho čep je dole zajištěn přibitím do masivu zárubně
Druh:	zámečnický
Materiál:	železo
Rozměry:	délka háku: 170mm, délka pásového závěsu: 440mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA33**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA33 - kovaná petlice
Druh:	zámečnický
Materiál:	železo
Rozměry:	délka pásku petlice: 140 mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874) nebo výměna až do 2/3 20. století

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA34**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA34 - krabicový zámek hladký, klíčový štítek navazuje na starší jednodušší klasicistní tvary
Druh:	zámečnický
Materiál:	litina, železo
Rozměry:	krabicový zámek: 120 x 120mm, délka štítku: 100mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA35**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA35 - mohutná kovaná petlice připevněná ke dveřnímu křídlu šrouby se čtvercovými matkami
Druh:	zámečnický
Materiál:	železo
Rozměry:	délka pásu petlice: 300mm
Čas. zařazení:	1/3 20. století

**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA36**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA36 - spodní zástrč dvoukřídlových dveří, podložka se zaobleným ukončením
Druh:	zámečnický
Materiál:	litina, železo
Rozměry:	délka: 140mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)



NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ**Prvek: ZA37**


INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA37 - secesní klika na klasicistním štítku
Druh:	zámečnický
Materiál:	mosaz
Rozměry:	délka štítku: 260mm
Čas. zařazení:	štítek z doby výstavby (1874), klika z počátku 20. století


**NÁDRAŽÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ****Prvek: ZA38**

INVENTARIZAČNÍ KARTA

Označení:	ZA38 - dveřní klika s polygonálním tvarem u zlomu páky a polygonálním tvarem držadla s koncovou kuličkou, dělený štítek (růžice kolem kliky a klíčový štítek - chybí) navazuje na starší jednodušší klasicistní tvary
Druh:	zámečnický
Materiál:	mosaz
Rozměry:	délka kliky: 150mm
Čas. zařazení:	z doby výstavby (1874)




LOKACE PRVKŮ
PŘÍZEMÍ



LOKACE PRVKŮ

PŘÍZEMÍ - VELKÁ BUDOVA


M 1 : 100



○ PRVKY PŮVODNÍ
 ○ PRVKY MLADŠÍ, K ZACHOVÁNÍ
 ○ PRVKY NOVÉ, NEVHODNÉ

LOKACE PRVKŮ
PŘÍZEMÍ - PROSTŘEDNÍ BUDOVA

M 1 : 100



○ PRVKY PŮVODNÍ


○ PRVKY MLADŠÍ, K ZACHOVÁNÍ

○ PRVKY NOVÉ, NEVHODNÉ

LOKACE PRVKŮ





PŘÍZEMÍ - MALÁ BUDOVA

M 1 : 100



○ PRVKY PŮVODNÍ
 ○ PRVKY MLADŠÍ, K ZACHOVÁNÍ
 ○ PRVKY NOVÉ, NEVHODNÉ

LOKACE PRVKŮ
SUTERÉN



○ PRVKY PŮVODNÍ


○ PRVKY MLADŠÍ, K ZACHOVÁNÍ

○ PRVKY NOVÉ, NEVHODNÉ



LOKACE PRVKŮ
SUTERÉN - VELKÁ BUDOVA


M 1 : 100



○ PRVKY PŮVODNÍ ○ PRVKY MLADŠÍ, K ZACHOVÁNÍ ○ PRVKY NOVÉ, NEVHODNÉ

LOKACE PRVKŮ
SUTERÉN - MALÁ BUDOVA

M 1:100




PRVKY PŮVODNÍ

PRVKY MLADŠÍ, K ZACHOVÁNÍ

PRVKY NOVÉ, NEVHODNÉ

LOKACE PRVKU


1. PATRO



LOKACE PRVKŮ

1. PATRO - VELKÁ BUDOVA

M 1 : 100




○ PRVKY PŮVODNÍ
 ○ PRVKY MLADŠÍ, K ZACHOVÁNÍ
 ○ PRVKY NOVÉ, NEVHODNÉ

LOKACE PRVKŮ

1. PATRO - MALÁ BUDOVA


M 1 : 100



○ PRVKY PŮVODNÍ
 ○ PRVKY MLADŠÍ, K ZACHOVÁNÍ
 ○ PRVKY NOVÉ, NEVHODNÉ

LOKACE PRVKŮ

2. PATRO



☐ PRVKY PŮVODNÍ

☐ PRVKY MLADŠÍ, K ZACHOVÁNÍ


☐ PRVKY NOVÉ, NEVHODNÉ



LOKACE PRVKŮ

2. PATRO - VELKÁ BUDOVA

M 1 : 100




○ PRVKY PŮVODNÍ

○ PRVKY MLADŠÍ, K ZACHOVÁNÍ

○ PRVKY NOVÉ, NEVHODNÉ


LOKACE PRVKŮ
KROV - MALÁ BUDOVA

M 1 : 100



○ PRVKY PŮVODNÍ ○ PRVKY MLADŠÍ, K ZACHOVÁNÍ ○ PRVKY NOVÉ, NEVHODNÉ

LOKACE PRVKŮ
PODKROVÍ




- PRVKY PŮVODNÍ
- PRVKY MLADŠÍ, K ZACHOVÁNÍ
- PRVKY NOVÉ, NEVHODNÉ

LOKACE PRVKŮ

PODKROVÍ - VELKÁ BUDOVA

M 1 : 100



○ PRVKY PŮVODNÍ
 ○ PRVKY MLADŠÍ, K ZACHOVÁNÍ
 ○ PRVKY NOVÉ, NEVHODNÉ